

CAIET DE SARCINI
pentru amenajarea teritoriului (drumului) Blocului Administrativ № inv. 3259a
Î.S. „Radiocomunicații” MD-2021, or. Chișinău str. Drumul Viilor 28/2

Cap. I – Prevederi generale


1. La elaborarea prezentelor specificații să se țină cont de:
 - cerințele esențiale:
 - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
2. Cerințele funcționale (arhitectură, de exploatare, durabilitate, estetică)
3. Cerințele privind punerea în operă. (conform normativelor în vigoare).
4. Ofertanții au posibilitatea de a face cunoștință cu obiectul la fața locului.

Cap. II

A. – Prevederi specifice tehnologice.

1. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20*10*6 cm. (culoare gri, tip “cărămidă”), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm. - **682,00m²**.
2. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundație de beton - **109,00 m**.
3. Borduri mici, prefabricate din beton 0.5x0.2x0.07 - **36,00m**.
4. Ridicarea la nivelul pavajului a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment - **7 buc**.
5. Materialul utilizat p/u pavaj-(propunere negociabilă) materiale, care vor avea un aspect și calitate mai bună.
6. Perioada de garanție a lucrărilor efectuate de producător - minim 3 ani.
7. Informarea operativă privind identificarea deteriorărilor mecanice a elementelor.
8. Efectuarea lucrărilor se va efectua conform unui Plan-grafic coordonat cu Î.S. “Radiocomunicații”.
9. Ofertanții vor asigura prezentarea devizului de cheltuieli cu descrierea detaliată a lucrărilor oferite și costul lor, luând în considerație prestarea unor servicii de bună calitate.
10. Condițiile tehnice prevăzute sunt stabilite la nivel minim acceptat, având în vedere cerințele de mai sus și pot fi îndeplinite cu costuri minime.

COORDONAT:
Director tehnic


Nicolai COVTUN

COORDONAT:
Șef Direcția Logistică


Vergil NAROLSCHI

COORDONAT:
Șeful SAE


Ion MOISEI

Executat:
Inginer la lucrări de proiect și deviz


Tatiana ROTARI