

**APROB:**  
**Director general**  
**Î.S. „Radiocomunicații”**

Mihai Iacob

## **CAIET DE SARCINI**

### **1.1.Elemente generale**

**1.1.1 Denumirea autorității contractante;** ÎS „Radiocomunicații”

**1.1.2.Obiectul achiziției;** Lucrări de renovare și reparații

**1.1.3.Amplasamentul;** Chișinău, str. Dr. Viilor 28/2

**1.1.4.Fundamentarea necesității și oportunității execuției lucrărilor de reparații;**

În urma studiului efectuat la fața locului și a documentelor existente s-a constatat situația reală existentă pe teren și s-au elaborat ipotezele de bază pentru selectarea soluțiilor tehnice posibile, adoptabile cu cele mai mici eforturi materiale și financiare, corelate cu posibilitățile efective de realizare, pentru a obține cele mai eficiente rezultate tehnico-economice, în vederea asigurării de confort pentru toți utilizatorii, la nivelul cerințelor normelor specifice actuale.

### **Pentru cererea ofertei de preț**

**la reparația capitală a biroului nr. 201 din incinta blocului administrativ cu nr inv. 3259**

### **Cap.I–Condițiile tehnice minime**

1. La elaborarea prezentelor specificații să se țină cont de:
  - Cerințele esențiale:
  - securitate la incendii;
  - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
  - protecție împotriva zgomotului;
  - economie de energie și izolare termică.
2. Cerințele funcționale (arhitectură, de exploatare, durabilitate)
3. Cerințele privind punerea în operă. (conform normativelor în vigoare).
4. Ofertanții au posibilitatea de a face cunoștință cu obiectul la fața locului.
5. În timpul execuției lucrărilor se vor proteja pardoselele, care nu face parte din obiectul lucrărilor, mobilierul etc., pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor.

### **Cap.II**

#### **A. –Prevederi specifice tehnologice (clădirea tehnică)**


1. Demontarea tapetelor – 165 mp
2. Demontarea tencuiei – 67 mp
3. Demontarea placilor de polistiroil – 165 mp
4. Demontarea tencuiei de sub placile de polistiroil -68 mp
5. Vopsirea peretilor cu amorsa antimucegai – 165
6. Transportarea prin purtare – 8 tn
7. Demontarea tevilor diam.40 mm – 39 m
8. Demontarea radiatoarelor -117 mp
9. Golirea instalatiei de incalzire – 2160 mp
10. Demontarea consoalelor – 32 buc


11. Grunduirea suprafetelor cu betonocontact – 165 mp
12. Tencuirea peretilor – 165 mp
13. Se adauga la la fiecare mm – 67 mp
14. Tencuieli in jurul tocurilor – 36 m
15. Aplicarea Eurofinului cu grosimea de 2 mm – 165 mp
16. Strat din fibra sintetica – 67 mp
17. Montarea cornierelor – 64 m
18. Vopsire decorative – 165 mp

**B. – Garanțiile**

1. Perioada de garanție a lucrărilor efectuate acordate de producător– 3 ani.
2. Ofertanții vor asigura prezentarea devizului de cheltuieli, luând în considerație prestarea unor servicii de bună calitate.
3. Termen de execuție;30 de zile lucrătoare.

COORDONAT:  Directorul tehnic adjunct N.Covtun

COORDONAT:  Departamentului logistică Vergil Narolschii

Executor: Șeful SAE  Ion Moisei