

APROB:  
Director general  
Î.S. „Radiocomunicații”  
M. IACOB  
“ 27 ” iunie 2022

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului: Î.S. „Radiocomunicații”
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Î.S. „Radiocomunicații”
3. Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a blocului tehnic SRTV Ungheni  
Î.S. „Radiocomunicații” № inv. 2277 din 01.01.1976  
(conform anexei № 1)

### Cap. I – Prevederi generale

1. La elaborarea prezentelor specificații să se țină cont de:
  - cerințele esențiale;
  - securitate la incendii;
  - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
  - protecție împotriva zgomotului;
  - economie de energie
2. Cerințele funcționale (arhitectură, de exploatare, durabilitate)
3. Cerințele privind punerea în operă. (conform normativelor în vigoare).
4. Ofertanții au posibilitatea de a face cunoștință cu obiectul la fața locului.

### Cap. II

#### A. – Prevederi specifice tehnologice

№ crt.	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4
	<b>Etaj. 2</b>		
	<b>Nr. 1 DUȘ (2,0m. x1,47m.x2,5m.) et.2</b>		
1.	Zidărie în pereți (astuparea ușii).	m <sup>3</sup>	0,23
2.	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA de 10 cm. grosime	m <sup>3</sup>	0,5
3.	Demontarea pardoselelor placajelor din faianta, gresie, ceramică, teracotă.	m <sup>2</sup>	2,95
4.	Demontări: tâmplărie din lemn (usi, cutii, etc.)	m <sup>2</sup>	1,3
5.	Demontarea tencuielii	m <sup>2</sup>	8,3
6.	Demontarea țevilor, construcțiilor metalice.	m	12
7.	Demontarea tavanului din panouri .	m <sup>2</sup>	2,95


1	2	3	4
8.	Montarea tavanului suspendat.	m <sup>2</sup>	2,95
9.	Montarea ușii.	m <sup>2</sup>	1,4
10.	Tencuirea pereților.	m <sup>2</sup>	17,1
11.	Strat adăugător la tencuire k-10	m <sup>2</sup>	4
12.	Placarea pereților cu gresie	m <sup>2</sup>	17,1
13.	Hidroizolarea pardoselilor	m <sup>2</sup>	2,95
14.	Înlocuirea canalelor de ventilare	m	1
15.	Schimbarea și izolarea țevilor sistemului de aprovizionare cu apă rece (de la conectare până la fântână) Ø 25.	m	78
16.	Strat suport la pardoseli	m <sup>2</sup>	2,95
17.	Placaje din PVC	m <sup>2</sup>	2,95
18.	Pardoseli din gresie	m <sup>2</sup>	2,95
19.	Executarea străpungerilor in pereți	buc	3
20.	Montarea tuburilor p/u canalizare.	m <sup>2</sup>	2
21.	Montarea radiatorului	m <sup>2</sup>	0,80
22.	Montarea dusului.	buc.	1
23.	Montarea sifonului de podele	buc.	1
24.	Montarea țevilor de caldură.	m	43
25.	Izolarea conductelor	m	18
26.	Cabluri electrice	m	8,00
27.	Întreprupătoare	buc.	1,00
28.	Corp de iluminat specific	buc.	1,00
29.	Transportarea prin purtare	tn.	1,40
	<b>Nr. 2 ( WC 1,8 x 1,82 x 2,5) et.2</b>		
1.	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă sau BCA de 10 cm. grosime	m <sup>3</sup>	0,5
2.	Desfacerea pardoselilor din gresie.	m <sup>2</sup>	2,9
3.	Demontarea tâmplăriei din lemn.	m <sup>2</sup>	1,3
4.	Montarea ușii.	m <sup>2</sup>	1,3
5.	Demontarea tencuielii.	m <sup>2</sup>	7,2
6.	Demontarea țevilor.	m <sup>2</sup>	8
7.	Demontarea tavanului din panouri .	m <sup>2</sup>	2,9
8.	Montarea tavanului suspendat.	m <sup>2</sup>	2,9
9.	Tencuirea pereților.	m <sup>2</sup>	16,5
10.	Strat adăugător la tencuire k-10.	m <sup>2</sup>	3
11.	Placarea pereților cu gresie.	m <sup>2</sup>	16,5

1	2	3	4
12.	Hidroizolarea pardoselilor.	m <sup>2</sup>	2,9
13.	Înlocuirea canalelor de ventilare.	m <sup>2</sup>	1
14.	Strat suport la pardoseli.	m <sup>2</sup>	2,9
15.	Pardoseli din gresie	m <sup>2</sup>	2,9
16.	Placaje din PVC.	m <sup>2</sup>	2,9
17.	Demontarea vasului de closet.	buc.	1
18.	Montarea vasului de closet.	buc.	1
19.	Demontarea lavoarului.	buc.	1
20.	Montarea lavoarului din semiporțelan.	buc.	1
21.	Executarea străpungerilor in pereți	buc.	3
22.	Schimbarea țevilor de canalizare până la rețeaua de ieșire Ø 100.	m	28
23.	Cabluri electrice	m	4,00
24.	Prize	buc.	1,00
25.	Înterupătoare	buc.	1,00
26.	Corp de iluminat specific	buc.	1,00
27.	Montarea boilerului	buc.	1
28.	Transportarea prin purtare	Tn.	1,1
<b>Nr. 3 ( Coridorul ) Et. 2 ( 7,7 x 2 x 3,1h )</b>			
29.	Demontarea usilor.	m <sup>2</sup>	8,7
30.	Demontarea tavanului din panouri.	m <sup>2</sup>	15,8
31.	Demontarea placajului vechi cu ghips a pereților.	m <sup>2</sup>	24
32.	Placarea peretilor cu gips-carton.	m <sup>2</sup>	52
33.	Tencuirea peretilor.	m <sup>2</sup>	52
34.	Aplicarea eurofinului.	m <sup>2</sup>	52
35.	Montarea usilor din metaloplast	m <sup>2</sup>	13,91
36.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv grund.	m <sup>2</sup>	52
37.	Cabluri electrice	m	18,00
38.	Înterupătoare (1 cu 2 clape)	buc.	1,00
39.	Corp de iluminat specific	buc.	2,00
40.	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m <sup>2</sup>	15,8
41.	Montarea cornierelor	m <sup>2</sup>	26
42.	Desfacerea pardoselelor din linoleum	m <sup>2</sup>	15,8
43.	Strat suport din mortar la pardoseli.	m <sup>2</sup>	15,8


1	2	3	4
44.	Grunduirea cu betonocontact a podelelor.	m <sup>2</sup>	15,8
45.	Placarea podelelor cu teracotă	m <sup>2</sup>	15,33
46.	Montarea plintelor.	m	20
47.	Transportarea prin purtare.	m <sup>2</sup>	1,20
48.	Demontarea fereastră (sala de echipamente).	m <sup>2</sup>	3,53 ✓
49.	Montarea fereastră (sala de echipamente).	m <sup>2</sup>	3,53 ✓

1. Ofertanții vor asigura prezentarea devizului de cheltuieli cu descrierea detaliată a lucrărilor oferite și costul lor, luând în considerație prestarea unor servicii de bună calitate.
2. Condițiile tehnice prevăzute sunt stabilite la nivel minim acceptat, având în vedere cerințele de mai sus și pot fi îndeplinite cu costuri minime.

COORDONAT:  Director tehnic Nicolai COVTUN

COORDONAT:  Șeful direcției logistică Vergil NAROLSCHII

COORDONAT:  Șef SAE Ion MOISEI

COORDONAT:  inginer SAE Fiodor DASCAL

Executat inginer proiectant SAE  Tatiana ROTARI

